

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 5.1 Perbandingan RAB metode konvensional dengan metode *flat slab*.

| Metode             | Analisa RAB               | Analisa Waktu        |
|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Konvensional       | Rp. 120,606,539,280       | 364 Hari (52 Minggu) |
| <i>Flat slab</i>   | Rp. 97,410,049,838        | 302 Hari (43 Minggu) |
| <b>Selisih RAB</b> | <b>Rp. 23,097,383,562</b> | <b>62 Hari</b>       |

Sumber : Hasil Analisa, 2019

Dari data tabel diatas diperoleh selisih antara anggaran biaya metode konvensional dengan *flat slab* yaitu sebesar Rp. 23,097,383,562. Serta metode konvensional dapat terselesaikan dalam 364 hari, sedangkan metode *flat slab* dapat terselesaikan dalam 302 hari. Dengan melihat hasil analisa tersebut diketahui bahwa metode *flat slab* lebih cepat terselesaikan 62 hari dibandingkan metode konvensional.

#### 5.2. Saran

Menurut penulis alangkah baiknya pembutan plat lantai pada apartemen Grand Dharmahusada Lagon menggunakan metode *flat slab* karena metode pelaksanaan lebih mudah, anggaran biayanya lebih kecil dibandingkan dengan metode konvensional, serta durasi waktu yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan pelat lantai lebih cepat dan efektif.